

Техническое задание на подъемочный ремонт пути

Характеристики участка:

- Протяженность участка выправки – 2495 м.п.;
- Конструкция пути- рельсошпальная решетка, железобетонная плита;
- Тип рельсов- R65, R162;
- Тип шпал- железобетонные (деревянные в местах установки дренажных колодцев);
- Протяженность пути со скреплением APC-4- 1265 м.о.п.;
- Протяженность пути со скреплением Schwihag Ski 21- 1230 м.о.п.;
- Протяжённость прирельсового резинового профиля- 1265 м.о.п.;

В подъемочный ремонт предусмотреть следующие работы:

- Сплошная выправка пути в плане и профиле;
- Подсыпка щебня при необходимости, подготовка основания для укладки настила;
- Геодезическая съемка пути до/после выполнения работ

Ведомость объемов работ на выполнение работ по подъемочному ремонту трамвайных путей с восстановлением покрытий в г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, участок по пр. Косыгина в границах от ст. метро Ладожская до пр. Наставников.

№п/п	Вид работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Сплошная выправка пути шпалоподбивочным комплексом	м.о.п.	2495	
2	Наплавка смятых сварных стыков	шт.	50	
3	Частичная замена загрязненного балласта	м.о.п.	35	
4	Одиночная замена ж/б шпал	шт.	30	
5	Одиночная замена деревянных шпал	шт.	20	
6	Замена изношенных элементов скрепления APC	компл.	150	
7	Демонтаж асфальтового покрытия на ршр	м2	2402	
	Монтаж асфальтового покрытия на ршр	м2	40	
	Ремонт асфальтового покрытия в зоне перекрестков	м2	365	
8	Демонтаж/монтаж железобетонных плит настила	шт.	1085	
9	Демонтаж брусчатки	м2	120	
	Монтаж брусчатки	м2	250	
10	Демонтаж прирельсового резинового профиля.	м.о.п	1265	
	Монтаж прирельсового резинового профиля	м.о.п.	576	
11	Очистка желобов желобчатого рельса	м.п.	300	
12	Балластировка пути и планирование щебня	м.о.п.	2495	